



Sicherheit wird gewährleistet durch:



Im Plan sind alle vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen nach pr-TRVB H118 Ausgabe 2003 angeführt. Die vollständige Ausführung dieser, muss hauswärts erfolgen.

- 1 Kessel HPK-UTSK 450 , 450 kW (K)
- 2 Zellenradschleuse mit Fallstufe GILLES groß
- 3 Aschebehälter
- 4 Stoker
- 5 Stromschrank
- 6 muss vor Montagebeginn vorhanden sein!
- 7 Sprinkleranlage, SLE (TRVB H118)
- 8 Antriebsmotor für Raumaustragung
- 9 Knickarmaustragung ø 3000
- 10 Förderschnecke MMg= 2700 , KL= 2605
- 11 Rauchrohr ø 300
- 12 Kamin ø330, Mindestanschlusshöhe: 3000
- 13 Be-u. Entlüftung mit Rohr
- 14 Feuerlöscher 6kg Trockenlöscher
- 15 Fluchtschalter
- 16 Brandschutztür
- 17 Belüftungsmöglichkeit für Lagerraum
- 18 Saugzugventilator
- 19 TÜR,HLE (TRVB H118)
- 20 TÜR,DUF (TRVB H118)
- 21

Berechnung / Kommission

Schuster-Strasser Edith
 Mitterndorf 189
 4643 Pettenbach
 07586/85 96

Sign. Vertreter	Maßstab	Zeichnungsnummer
	1:50 (A3)	2006-129
Fertigabe	Zeichner	Datum
	Reich	23.10.2006

